

ENGINEERING ESTIMATE (EE)

**PEKERJAAN :
PEMBUATAN TRIBUN LAPANGAN TENIS
KAMPUS TELANAIPURA**

**LOKASI :
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI STS JAMBI**

TAHUN ANGGARAN 2023

KONSULTAN PERENCANA



REKAPITULASI EE

PEKERJAAN : PEMBUATAN TRIBUN LAPANGAN TENIS KAMPUS TELANAIPU]
LOKASI : UIN SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JML HARGA (Rp.)
1	2	3
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	1.800.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH	179.687,50
III.	PEKERJAAN BETON DAN TIANG	9.837.868,00
IV.	PEKERJAAN RANGKA,ATAP,PENGECATAN DLL	116.030.149,23
	TOTAL FISIK	127.847.704,73
	PPn 11 % 11%	14.063.247,52
	TOTAL	141.910.952,25
	PERENCANAAN	16.560.000,00
	PENGAWASAN	12.880.000,00
	PEMBULATAN	171.350.000,00
TERBILANG : Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupian		

Jambi,

KONSULTAN PERENCANA
CV. BAHARI MEKANIKA
CONSULTANT

SABDO ARZANI, ST
Team Leader

ENGINEERING ESTIMATE (EE)

PEKERJAAN : PEMBUATAN TRIBUN LAPANGAN TENIS KAMPUS TELANAIPURA
LOKASI : UIN SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		H. SATUAN (Rp.)	JML HARGA (Rp.)
1	2	3		4	5
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1	Pek. Air kerja	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
2	Pek. Papan nama proyek	1,00	Ls	300.000,00	300.000,00
3	Pek. Pembersihan Lokasi Awal dan akhir Kegiatan	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
4	Pek. Dokumentasi dan pelaporan	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
>> JUMLAH					1.800.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	2,00	M3	89.843,75	179.687,50
>> JUMLAH					179.687,50
III.	PEKERJAAN BETON DAN TIANG				
1	Pek. Pondasi cor beton ad 1 : 2 : 3	2,00	M3	1.339.934,00	2.679.868,00
2	Pek. Tiang Pipa 4" + Pedestal	46,00	M'	133.000,00	6.118.000,00
3	Pek. Angkur Ø 16 mm	32,00	Bh	32.500,00	1.040.000,00
>> JUMLAH					9.837.868,00
IV.	PEKERJAAN RANGKA, ATAP, PENGECATAN DLL				
1	Pek. Pas Atap Alcan	72,00	M2	111.630,50	8.037.797,87
2	Pek. Pas Rangka Atap Hollow uk. 40/60. 20/40	72,00	M2	550.000,00	39.601.980,00
3	Pek. Pas Papan Dudukan Tribun	2,09	M3	3.311.425,00	6.923.792,30
4	Pelaburan Bidang Kayu Dengan Politur	52,27	M2	82.468,23	4.310.779,06
5	Pek. Besi Grill Penutup Saluran Air	24,00	M'	350.000,00	8.400.000,00
6	Pek. Pas Besi UNP. 50/50	28,63	Btg	270.000,00	7.731.000,00
7	Pek. Pas Besi UNP. 75/75	107,96	Btg	380.000,00	41.024.800,00
>> JUMLAH					116.030.149,23