



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Muaro Bulian KM.16 Simp. Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363 Telp/Fax (0741) 583183

REKAPITULASI HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

PEKERJAAN : PEMBUATAN TAMAN KAMPUS
LOKASI : KAB. MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN : 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JML HARGA (Rp.)
1	2	3
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	2.150.000,00
II	PEKERJAAN TAMAN GAPURA	24.549.020,77
III	PEKERJAAN TAMAN GFA	25.647.517,26
IV	PEKERJAAN TAMAN GFB	28.147.993,25
V	PEKERJAAN TAMAN GCR	27.609.871,81
	JUMLAH TOTAL FISIK	108.104.403,09
	PPn 11 %	11.891.484,34
	TOTAL FISIK + PAJAK	119.995.887,43
	PEMBULATAN	119.995.000,00
TERBILANG : <i>SERATUS SEMBILAN BELAS JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH</i>		

MUARO JAMBI, 20 APRIL 2026
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Dr. JUNAIDI, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19700227 199703 1 002

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

PEKERJAAN : PEMBUATAN TAMAN KAMPUS
LOKASI : KAB. MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN : 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	H. SATUAN (Rp.)	JML HARGA (Rp.)
1	2	3	4		6
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	PP	350.000,00	350.000,00
2	Perlengkapan Safety dan K3	1,00	Set	1.200.000,00	1.200.000,00
3	Pek. Papan Nama Proyek	1,00	Ls	100.000,00	100.000,00
4	Pek. Pembersihan Akhir Pekerjaan	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
				>> JUMLAH	2.150.000,00
II	PEKERJAAN TAMAN GAPURA				
1	Pek. Pembersihan Gulma Rumput atas Konblok	1,00	Ls	100.000,00	100.000,00
2	Pek. Pengecatan Permukaan Tembok Lama	46,76	M2	36.098,50	1.688.110,25
3	Pek. Pengecatan Permukaan Kansteen Lama	3,00	M2	36.098,50	108.295,50
4	Pek. Timbunan Tanah Didatangkan	17,88	M3	152.560,84	2.727.025,02
5	Pek. Tanaman Rumput Aracis T. 0,15 m	200,00	Btg	13.512,50	2.702.500,00
6	Pek. Hamparan Batu Putih	7,50	M2	116.150,00	871.125,00
7	Pek. Tanaman Sikas T. 0,5 - 1 m	1,00	Btg	1.313.300,00	1.313.300,00
8	Pek. Tanaman Rumput Jepang	32,50	M2	86.480,00	2.810.600,00
9	Pek. Tanaman Asoka T. 0,30 m	150,00	Btg	16.215,00	2.432.250,00
10	Pek. Tanaman Song India T. 0,20 m	150,00	Btg	17.365,00	2.604.750,00
11	Pek. Tanaman Anjuang T. 0,20 m	100,00	Btg	18.515,00	1.851.500,00
12	Pek. Jayen T. 0,30 m	2,00	Btg	311.650,00	623.300,00
13	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0,20 m	100,00	Btg	19.665,00	1.966.500,00
14	Pek. Tanaman Anting Putri T. 1 - 1,5 m	1,00	Btg	583.165,00	583.165,00
15	Pek. Tanaman Pohon Tabebuia T. 1,5 - 3 m	1,00	Phn	2.166.600,00	2.166.600,00
				>> JUMLAH	24.549.020,77
III	PEKERJAAN TAMAN GFA				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Bata	3,38	M3	116.437,50	392.976,56
2	Pek. Urugan Hasil Galian	1,13	M3	38.812,50	43.664,06
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	0,56	M3	158.037,60	88.896,15
4	Pek. Pas. Pondasi Dinding 1 Batu Campuran 1 SP : 3 PP	16,88	M2	318.444,94	5.373.758,37
5	Pek. Pas. Plesteran Dinding Campuran 1 SP : 3 PP tebal 15 mm	18,75	M2	92.878,45	1.741.470,90
6	Pek. Beton Sloof Mutu f'c = 14,5 Mpa (K 175)	0,37	M3	1.311.252,31	481.885,22
7	Pek. Pembesian Sloof	79,27	Kg	19.966,93	1.582.720,92
8	Pek. Bekisting Sloof	4,90	M2	497.718,79	2.438.822,08
9	Pek. Timbunan Tanah Didatangkan	8,40	M3	152.560,84	1.281.511,06
10	Pek. Tanaman Rumput Jepang	10,50	M2	86.480,00	908.040,00
11	Pek. Tanaman Rumput Aracis T. 0,15 m	100,00	BTG	13.512,50	1.351.250,00
12	Pek. Hamparan Batu Putih	2,10	M2	116.150,00	243.915,00
13	Pek. Tanaman Sikas T. 0,5 - 1 m	1,00	Btg	1.313.300,00	1.313.300,00
14	Pek. Besi Teralis Saluran	12,50	M1	250.000,00	3.125.000,00
15	Pek. Tanaman Asoka T. 0,30 m	100,00	Btg	16.215,00	1.621.500,00
16	Pek. Tanaman Song India T. 0,20 m	100,00	Btg	17.365,00	1.736.500,00
17	Pek. Jayen T. 0,30 m	4,00	Btg	311.650,00	1.246.600,00
18	Pek. Pengecatan Permukaan Tembok Baru	12,25	M2	55.159,75	675.706,94
				>> JUMLAH	25.647.517,26
IV	PEKERJAAN TAMAN GFB				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Bata	2,70	M3	116.437,50	314.381,25
2	Pek. Urugan Hasil Galian	0,90	M3	38.812,50	34.931,25
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	0,45	M3	158.037,60	71.116,92
4	Pek. Pas. Pondasi Dinding 1 Batu Campuran 1 SP : 3 PP	10,35	M2	318.444,94	3.295.905,13
5	Pek. Pas. Plesteran Dinding Campuran 1 SP : 3 PP tebal 15 mm	9,20	M2	92.878,45	854.481,72
6	Pek. Beton Sloof Mutu f'c = 14,5 Mpa (K 175)	0,35	M3	1.311.252,31	452.382,05
7	Pek. Pembesian Sloof	74,41	Kg	19.966,93	1.485.819,63
8	Pek. Bekisting Sloof	4,60	M2	497.718,79	2.289.506,45
9	Pek. Timbunan Tanah Didatangkan	25,05	M3	152.560,84	3.821.649,04
10	Pek. Tanaman Rumput Jepang	40,00	M2	86.480,00	3.459.200,00
11	Pek. Tanaman Rumput Aracis T. 0,15 m	200,00	Btg	13.512,50	2.702.500,00
12	Pek. Hamparan Batu Putih	8,00	M2	116.150,00	929.200,00
13	Pek. Tanaman Sikas T. 0,5 - 1 m	1,00	Btg	1.313.300,00	1.313.300,00
14	Pek. Tanaman Asoka T. 0,30 m	50,00	Btg	16.215,00	810.750,00
15	Pek. Tanaman Song India T. 0,20 m	50,00	Btg	17.365,00	868.250,00
16	Pek. Tanaman Anjuang T. 0,20 m	50,00	Btg	18.515,00	925.750,00
17	Pek. Jayen T. 0,30 m	2,00	Btg	311.650,00	623.300,00
18	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0,20 m	50,00	Btg	19.665,00	983.250,00
19	Pek. Tanaman Pohon Tabebuia T. 1,5 - 3 m	1,00	Phn	2.166.600,00	2.166.600,00
20	Pek. Pengecatan Permukaan Kansteen Lama	6,60	M2	36.098,50	238.250,10
21	Pek. Pengecatan Permukaan Tembok Baru	9,20	M2	55.159,75	507.469,70
				>> JUMLAH	28.147.993,25

V	PEKERJAAN TAMAN GCR				
1	Pek. Timbunan Tanah Didatangkan	31,09	M3	152.560,84	4.743.078,38
2	Pek. Tanaman Rumput Jepang	32,79	M2	86.480,00	2.835.463,00
3	Pek. Tanaman Rumput Aracis T. 0,15 m	300,00	BTG	13.512,50	4.053.750,00
4	Pek. Hamparan Batu Putih	9,84	M2	116.150,00	1.142.480,44
5	Pek. Tanaman Sikas T. 0,5 - 1 m	4,00	Btg	1.313.300,00	5.253.200,00
6	Pek. Tanaman Asoka T. 0,30 m	100,00	Btg	16.215,00	1.621.500,00
7	Pek. Tanaman Song India T. 0,20 m	100,00	Btg	17.365,00	1.736.500,00
8	Pek. Tanaman Anjuang T. 0,20 m	100,00	Btg	18.515,00	1.851.500,00
9	Pek. Jayen T. 0,30 m	6,00	Btg	311.650,00	1.869.900,00
10	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0,20 m	100,00	Btg	19.665,00	1.966.500,00
11	Elbow Pipa PVC Type Aw Uk. 6 Inch	4,00	Bh	134.000,00	536.000,00
				>> JUMLAH	27.609.871,81
	JUMLAH TOTAL (A + B + C + D + E)				108.104.403,09